

Contractul de lucrări CL 10

„Extindere alimentare cu apă și canalizare în orașul Sângeorz-Băi și comunele Maieru, Rodna, Leșu, Ilva Mică, Ilva Mare, Lunca Ilvei și Poiana Ilvei”

UAT SÂNGEORZ-BĂI:

- extindere rețea de distribuție apă potabilă (6.594 m):
 - o în loc. Sângeorz-Băi: 1.530 m
 - o în loc. Valea Borcutului: 3.533 m
 - o în loc. Cormaia: 1.531 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 324 gospodării:
 - o în loc. Sângeorz-Băi: 154 buc.
 - o în loc. Valea Borcutului: 129 buc.
 - o în loc. Cormaia: 41 buc.
- se vor construi 2 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea debitului și presiunii la consumatorii din zona înaltă a orașului Sângeorz-Băi
- extindere rețea de canalizare (7.933 m):
 - o în loc. Sângeorz-Băi: 4.319 m
 - o în loc. Valea Borcutului: 3.614 m
- vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 286 gospodării:
 - o în loc. Sângeorz-Băi: 175 buc.
 - o în loc. Valea Borcutului: 111 buc.
- se vor construi 6 stații de pompare a apelor uzate menajere

UAT MAIERU:

- gospodăria de apă Anieș va fi amplasată în incinta vechii stații de tratare Anieș, cu 2 rezervoare de înmagazinarea a apei potabile pentru a asigura rezerva de apă necesară pentru localitatea Anieș
- extindere rețea de distribuție apă potabilă în loc. Maieru: 5.005 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 236 gospodării
- extindere rețea de canalizare (6.269 m)
 - o în loc. Maieru: 2.820 m
 - o în loc. Anieș: 3.449 m
- vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 236 gospodării:
 - o în loc. Maieru: 105 buc.
 - o în loc. Anieș: 131 buc.
- se vor construi 5 stații de pompare a apelor uzate menajere

UAT RODNA:

- extindere rețea de distribuție apă potabilă în loc. Rodna: 597 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 54 gospodării

UAT LEȘU:

- se va realiza gospodăria de apă cu un rezervor de înmagazinare a apei pentru a asigura apă în loc. Leșu și Lunca Leșului
- extindere rețea de distribuție apă potabilă (15.652 m):
 - o în loc. Leșu: 8.637 m
 - o în loc. Lunca Leșului: 7.015 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 480 gospodării
 - o în loc. Leșu: 249 buc.
 - o în loc. Lunca Leșului: 231 buc.
- se vor construi 6 stații de pompare a apei potabile

UAT ILVA MICĂ:

- extindere rețele de apă potabilă: 1.374 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 73 gospodării
- se va realiza 1 stație de pompare a apei potabile
- extindere rețele de canalizare: 3.862 m
- vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 131 gospodării
- se vor construi 2 stații de pompare a apelor uzate menajere

UAT ILVA MARE:

- extindere rețele de apă potabilă: 6.557 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 172 gospodării
- se va realiza 1 stație de pompare a apei potabile
- extindere rețele de canalizare: 6.257 m
- vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 209 gospodării
- se vor construi 3 stații de pompare a apelor uzate menajere

UAT LUNCA ILVEI:

- extindere rețele de apă potabilă: 4.462 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 167 gospodării
- se va realiza 1 stație nouă de pompare a apei potabile + se va reabilita 1 SPAP existentă
- extindere rețele de canalizare: 5.428 m
- vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 220 gospodării
- se vor construi 2 stații de pompare a apelor uzate menajere

UAT POIANA ILVEI:

- extindere rețele de apă potabilă: 5.506 m
- vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 131 gospodării